



Composições Analíticas com Preço Unitário
SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA-AM

Bancos
SINAPI - 01/2024 -
Amazonas

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
MENSALISTA **HORISTA**

Raykelle Pinho da Silva
Eng^a Civil
CREA-AM 30.445

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CCU	PRÓPRIO	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	74,77	74,77
Composição Auxiliar	CCU	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5 M 688)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	21,39	21,39
Composição Auxiliar	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Equipamento	UND	1,0000000	2,15	2,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000000	23,77	23,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÃO DE OBRA	H	1,0000000	27,46	27,46
					MO sem LS =>	51,23	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	14,76		Valor com BDI =>

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CCU	PROPRIO	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, SEMI REFLEXIVA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO (FORMA CIRCULAR, DIÂMETRO 500MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE I FVE DN 50MM E=3,00MM - 4,40KG/M	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	246,69	246,69
Composição Auxiliar	CCU	PROPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	121,07	121,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	17,97	17,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	21,82	21,82
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	25,40	25,40
Composição Auxiliar	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	Equipamento	UND	1,0000000	60,43	60,43
					MO sem LS =>	65,19	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	18,78		Valor com BDI =>

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CCU	PROPRIO	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS	UND	1,0000000	150.000,00	150.000,00
Composição Auxiliar	70778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	118,86	118,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	40,91	40,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	CCU	cotação	SUBESTAÇÃO TIPO ABAIXADORA, modelo aéreo, de 300KVA - Todos os itens de instalação.	insumo	und	1,0000000	149.815,44	149.815,44
					MO sem LS =>	184,56	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	53,19		Valor com BDI =>

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CCU	PROPRIO	EXECUÇÃO DE CHAFARIZ	SEDI - SERVIÇOS	UND	1,0000000	80.000,00	80.000,00
Composição Auxiliar	70778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	118,86	118,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	17,97	17,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,0000000	21,82	21,82
Composição Auxiliar	CCU	cotação	Chafariz com instalações elétricas, hidráulicas e todos os itens de instalação.	insumo	und	1,0000000	80.000,00	80.000,00
					MO sem LS =>	158,65	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	45,72		Valor com BDI =>